



### LEGENDE

■	BESTAND	○	OKF ±0.00	□	Stockwerk
□	ABBRUCH	▽	OKR -0.15	□	Wohnung
□	NEUBAU	▽	OKFB	□	Raum
		▽	OKRB	□	Umfang (m)
				□	Wand
				□	Decke
				□	Raumhöhe (m)

BRÜSTUNGSHÖHEN VON OKFF BIS OKR BRÜSTUNG

P	PARKETT	EUV	ELEKTROUNTERVERTEILUNG	T	PUTZ+TAPETE	WAND
T	TEPPICHBODEN	HUV	HEIZUNGSUNTERVERTEILG.	F	PUTZ+FLIESEN	
F	FLIESEN	HZG	HEIZUNG	A	PUTZ+ANSTRICH	DURCHBRÜCHE
FA	FUSSBODENANSTRICH	HRV	HEIZREISVERTEILER	BD	BODENDURCHBRUCH	
		HLS	HEIZUNG/LÜFTUNG/SANIT.	DA	DECKENAUSSPARUNG	DURCHBRÜCHE
		ELT	ELEKTRO	DD	DECKENDURCHBRUCH	
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE (ab FF)	LFT	LUFTECHNIK	FR	FUTTERROHR	DURCHBRÜCHE
OK	OKERKANTE	SAN	SANITÄR	UD	UNTERZUGSDURCHBRUCH	
UK	UNTERKANTE	TEL	TELEFON	WA	WANDAUSSPARUNG	DURCHBRÜCHE
UZ	UNTERZUG	TA	TÜRSPRECHANLAGE	WD	WANDDURCHBRUCH	
		Z	ZÄHLERNSCHIE 40/55	WS	WANDSCHUTZ	DURCHBRÜCHE
		HE	HEIZSTRICH	MS	MAUERSCHUTZ	
LH	LICHTE RAUMHÖHE FERTIG	SE	SCHWIMMENDER ESTRICH	RR	REGENROHR	DURCHBRÜCHE
FF	FERTIGFUSSBODEN	VE	VERBUND ESTRICH	DE	DACHENLAUF	
RF	ROHFUSSBODEN	VE	VERBUND ESTRICH	BA	BODENBLAUF	DURCHBRÜCHE
		AHD	ABHANGDECKE			
RTD	RAUCHDICHT TÜR	SPA	ANSTRICH			DURCHBRÜCHE
I30	FEUERBESTÄNDIGE TÜR	PU	PUTZ			
I90	FEUERBESTÄNDIGE TÜR					DURCHBRÜCHE

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN ! ZEICHNUNG IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN PLÄNEN UND BERECHNUNGEN GÜLTIG ! UNKLARHEITEN VOR AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG KLÄREN

**Hinweise zum Brandschutz:**

- tragende und aussteifende Bauteile F90-AB
- Decken F90-AB
- Gebäudeabschlusswand Brandwand
- Trennwände Nutzungseinheiten und Wohnungstrennwände F90-AB
- Treppenraumwände (einschl. Aufzugsschacht) F90 Bauart Brandwand (F90-BW)
- Schächte ohne Feuerwiderstandsdauer mit Absperrvorrichtungen (K90, R90) in der Deckenebene oder Schächte in F90-AB mit Absperrvorrichtungen (K90, R90) in den Schachtwänden
- Restquerschnitte in der Decke Verschluss F90-AB

**ÄNDERUNGEN** VERTEILER SIEHE PLANLISTE

INDEX	DATUM	BEARB.	ÄNDERUNG
0	29.02.08	MT	Rohbaufreigabe
A	14.04.08	MT	Ang. Schalungspl., Haustechnik, Bem., Vergl., Keller 8cm tiefer
B	17.04.08	MT	Höhen Dach und Brandwand, Hebeschiebeflügel
C	30.04.08	MT	Eckstützen
D	15.07.08	MT	Dachrand, Hebe-Schiebele. 1.OG rechts, Balkone n. Fertigpl.
E	05.09.08	MT	Dachrand, WDV5, Aussp. f. Entw.

### Seitenansicht W.A.02.D

Gesellschaft für Planung & Projektsteuerung mbH  
 Stammstraße 72-74  
 50823 Köln

Fon 0221 / 485 60 60  
 Fax 0221 / 485 60 61  
 Email mail@arccologne.de

**ARC**  
C O L O N N E

BAUHERR  
 SysKon  
 SysKon Liegenschaften GmbH  
 Aachener Str. 1144  
 50858 Köln

Tel.: 02234/379647  
 Fax: 02234/692707  
 Email info@syskon-liegenschaften.de

VERKAUF  
 phoenix  
 Handelshaus GmbH  
 Am Kümpchenschhof 3  
 50670 Köln

Tel.: 0221/139 72 911  
 Fax: 0221/139 72 910  
 Email info@phoenix-handelshaus.de

PROJEKT  
**LIVE-WORK-BALANCE IM ATELIERHAUS**  
 Helmholtzstr. 50, 50825 Köln

PLANINHALT Seitenansicht			PLANUNGSSTUFE Ausführungs-/ Werkplanung
MASSTAB 1:50	PROJEKT-NR. 01-07	DATUM 29.02.08	PLAN NR./INDEX W.A.02.D
GEZEICHNET MT	BLATTGR. A1	DATEINAME 01-07 helmh	