



LEGENDE

	BESTAND		OKF ±0.00		OKR -0.15		Stockwerk
	ABBRUCH		OKFB		OKRB		Wohnung
	NEUBAU		OKFB		OKRB		Raum

Fläche (m²)	Umfang (m)
Boden	B. W.
Decke	D. 2.50
	Raumhöhe (m)

BRÜSTUNGSHÖHEN VON OKF BIS OKR BRÜSTUNG

P	PARKETT	EUV	ELEKTROUTERVERTEILUNG	T	PUTZ+TAPETE
T	TEPPICHBODEN	HUV	HEIZUNGSUNTERVERTEILG.	F	PUTZ+FLIESEN
F	FLIESEN	HZG	HEIZUNG	A	PUTZ+ANSTRICH
FA	FUSSBODENANSTRICH	HVV	HEIZKREISVERTEILER		
		HLS	HEIZUNG/LÜFTUNG/SANIT.		
		ELT	ELEKTRO		
BRH	BRÜSTUNGSHÖHE (ab FF)	LFT	LUFTECHNIK	BD	BODENDURCHBRUCH
OK	OKERKANTE	SAN	SANITÄR	DA	DECKENAUSSPARUNG
UK	UNTERKANTE	TEL	TELEFON	DD	DECKENDURCHBRUCH
UZ	UNTERZUG	TA	TÜRSPRECHANLAGE	DS	DECKENSCHUTZ
ÜZ	ÜBERZUG	Z	ZÄHLERNISCHE 40/55	FR	FUTTERROHR
				UD	UNTERZUGDURCHBRUCH
LH	LICHTE RAUMHÖHE FERTIG	HE	HEIZSTRICH	WA	WANDHAUSPARUNG
FF	FERTIGFUSSBODEN	SE	SCHWIMMENDER ESTRICH	WD	WANDDURCHBRUCH
RF	ROHFUSSBODEN	VE	VERBUND ESTRICH	WS	WANDSCHUTZ
				MS	MAUERSCHUTZ
RD	RAUCHDICHTER TÜR	AHD	ABHANGDECKE	RR	REGENROHR
130	FEUERHEMMEDE TÜR	SPA	ANSTRICH	DE	DACHENLAUF
190	FEUERBESTÄNDIGE TÜR	PU	PUTZ	BA	BODENLAUF

ALLE MASSE SIND AM BAU ZU PRÜFEN ! ZEICHNUNG IST NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN PLÄNEN UND BERECHNUNGEN GÜLTIG ! UNKLARHEITEN VOR AUSFÜHRUNG MIT DER BAULEITUNG KLÄREN

- Hinweise zum Brandschutz:
- tragende und aussteifende Bauteile F90-AB
 - Decken F90-AB
 - Gebäudedurchschlüsse Brandwand
 - Trennwände Nutzungseinheiten und Wohnungstrennwände F90-AB
 - Treppenraumwände (einschl. Aufzugsschacht) F90 Bauart Brandwand (F90-BW)
 - Schächte ohne Feuerwiderstandsdauer mit Absperrvorrichtungen (K90, R90) in der Deckenebene oder Schächte in F90-AB mit Absperrvorrichtungen (K90, R90) in den Schachtwänden
 - Restquerschnitte in der Decke Verschluss F90-AB

ÄNDERUNGEN

VERTEILER SIEHE PLANLISTE

INDEX	DATUM	BEARB.	ÄNDERUNG
0	29.02.08	MT	Rohbaufreigabe
A	14.04.08	MT	Ang. Schalungspl., Haustechnik, Bem., Vergl., Keller 8cm tiefer
B	17.04.08	MT	Höhen Dach und Brandwand
C	25.04.08	MT	Änd. Belag Treppenlauf, Briefkostenanlage
D	11.06.08	MT	RR+BE Eingangspodest, Auskragung EG/UG Achse 1, Dachrand, Sturz KG
E	05.09.08	MT	Brandw. Staffelle., Dachrand

Schnitt AA

W.S.01.E

Gesellschaft für Planung & Projektsteuerung mbH
 Stammstraße 72-74
 50823 Köln

Fon 0221 / 485 60 60
 Fax 0221 / 485 60 61
 Email mail@arccologne.de

BAUHERR

SysKon
 SysKon Liegenschaften GmbH
 Aachener Str. 1144
 50858 Köln

Tel.: 02234/379647
 Fax: 02234/692707
 Email info@syskon-liegenschaften.de

VERKAUF

phoenix
 Handelshaus GmbH
 Am Kumpchenschhof 3
 50670 Köln

Tel.: 0221/139 72 911
 Fax: 0221/139 72 910
 Email info@phoenix-handelshaus.de

PROJEKT

LIVE-WORK-BALANCE IM ATELIERHAUS

Helmholtzstr. 50, 50825 Köln

PLANINHALT			PLANUNGSSTUFE
Schnitt AA			Ausführungs-/Werkplanung
MASSTAB	PROJEKT-NR.	DATUM	PLAN NR./INDEX
1:50	01-07	29.02.08	
GEZEICHNET	BLATTGR.	DATEINAME	W.S.01.E
MT	A1	01-07 helmh	